

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH W CZEKARZEWICACH I**

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Element: Roboty drogowe</b>				
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  UWAGI: D-01.01.01.	0.2600 km		
1. 2.	<b>KNNR 00-06-0103-0300</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1  UWAGI: D-04.01.01.	1188.0000 m2		
1. 3.	<b>KNNR 00-06-0107-0200</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm. śr. grubość 15 cm  UWAGI: D-04.08.05.	139.2000 m3		
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0108-0200</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie śr. grubość 3 cm  UWAGI: D-05.03.05b.	61.0200 t		
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0309-0100</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)  UWAGI: D-05.03.05a.	798.0000 m2		
1. 6.	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm - warstwa górna o gr. 10 cm  UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	260.0000 m2		
			<b>RAZEM KOSZTORYS NETTO:</b>		
				<b>VAT 23%:</b>	
			<b>RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:</b>		