

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Duranowie od km 0 + 0,00 do km 0 + 420,00

Lp	Normatyw	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty drogowe					
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	km	0,42		
1. 2.	KNNR 00-06-0101-0100	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1 UWAGI: D-04.01.01.	m2	1680		
1. 3.	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wariant 1 UWAGI: D-02.01.01.	m3	168		
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm UWAGI: D-04.04.02.	m2	1346,4		
1. 5.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - wariant 1 UWAGI: D-05.03.05b.	t	99,09		
1. 6.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.05a.	m2	1296		
1. 7.	KNNR 00-06-0204-0100	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 10 cm UWAGI: D-04.04.02.	m2	420		
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:			
			VAT 23 %			
			RAZEM KOSZTORYS			