

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.42-0.0]	0.4200
		Jm. km	Razem: 0.4200
1. 2.	KNNR 00-06-0101-0100	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1 [420*4.0]	1680.0000
		Jm. m2	Razem: 1680.0000
1. 3.	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. - wariant 1 [1680*0.1]	168.0000
		Jm. m3	Razem: 168.0000
1. 4.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wariant 1 [(420*3.06+0.5*6*6*2)*0.075]	99.0900
		Jm. t	Razem: 99.0900
1. 5.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [420*3.0+0.5*6*6*2]	1296.0000
		Jm. m2	Razem: 1296.0000
1. 6.	KNNR 00-06-0204-0100	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o gr. 10 cm [420*0.5*2]	420.0000
		Jm. m2	Razem: 420.0000