

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Teofilowie
od km 0+0,00 do km 0+350,00**

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty drogowe				
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	0.3500 km		
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wariant 1 UWAGI: D-04.01.01.	1400.0000 m2		
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm UWAGI: D-04.04.02.	1085.0000 m2		
1. 4.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) UWAGI: D-05.03.05b.	1078.0000 m2		
1. 5.	KNNR 00-06-0309-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.05a.	1050.0000 m2		
1. 6.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm - warstwa górna o gr. 10 cm UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02.	350.0000 m2		
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:		
				VAT 23%	
			RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:		