

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.035] UWAGI: D-01.01.01. Jm. km	0.0350 Razem: 0.0350
1. 2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [35*4*0.3+(6*6-0.25*3.14*6*6)*2*0.3] UWAGI: D-02.01.01. Jm. m3	46.6440 Razem: 46.6440
1. 3.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [35*4+(6*6-0.25*3.14*6*6)*2] UWAGI: D-04.01.01. Jm. m2	155.4800 Razem: 155.4800
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [35*3.14+(6*6-0.25*3.14*6*6)*2] UWAGI: D-04.04.02. Jm. m2	125.3800 Razem: 125.3800
1. 5.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [35*3.06+(6*6-0.25*3.14*6*6)*2] UWAGI: D-05.03.05b. Jm. m2	122.5800 Razem: 122.5800
1. 6.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [3*35+(6*6-0.25*3.14*6*6)*2] UWAGI: D-05.03.05a. Jm. m2	120.4800 Razem: 120.4800
1. 7.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. [35*0.50*2] UWAGI: D-04.04.00. D-04.04.02. Jm. m2	35.0000 Razem: 35.0000