

Kosztorys ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: Roboty przygotowawcze				
1. 1.	PZT 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	0.1000 km		
1. 2.	KNNR 00-06-0802-0400	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 4 cm mechanicznie	92.5000 m2		
1. 3.	KNNR 00-06-0801-0200	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie UWAGI: D-01.02.04.	32.5000 m2		
1. 4.	KNNR 00-06-0806-0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	65.0000 m		
1. 5.	KNNR 00-06-0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	105.0000 m		
1. 6.	KNNR 00-06-0805-0500	Rozebranie chodników z kostki betonowej.	84.0000 m2		
1. 7.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km UWAGI: D-01.02.04.	27.9450 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
2	Element: Roboty ziemne.				
2. 1.	KNNR 00-06-0101-0300	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. UWAGI: D-04.01.01.	182.0000 m2		
2. 2.	KNNR 00-01-0205-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. UWAGI: D-04.01.01.	54.6000 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
3	Element: Elementy ulic.				
3. 1.	KNNR 00-06-0403-0300	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: D-08.01.01b.	105.0000 m		
3. 2.	KNNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem j, spoiny wypełnione zaprawą cementową UWAGI: D-08.03.01.	76.0000 m		
			RAZEM ELEMENT:		
4	Element: Roboty nawierzchniowe				
4. 1.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm UWAGI: D-04.02.01.	182.0000 m2		
4. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm UWAGI: D-04.04.00.	182.0000 m2		
4. 3.	KNNR 00-06-0502-0200	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23	140.0000 m2		

4. 4.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa profilująca) UWAGI: D-05.03.05b.	622.0000 m2		
4. 5.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.13.	622.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
5	Element: Roboty wykończeniowe.				
5. 1.	KNNR 00-06-1104-0500	Remonty częściowe chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	15.0000 m2		
5. 2.	KNNR 02-31-1201-0300	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	10.0000 m		
5. 3.	KNNR 00-06-1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3. studni kanalizacyjnej - 3 szt. UWAGI: D-03.02.01a.	0.9000 m3		
5. 4.	KNNR 00-01-0507-0100	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. UWAGI: D-09.01.01.	50.0000 m2		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM KOSZTORYS NETTO:		
			VAT 23%:		
			RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:		