

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty drogowe		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.151-0.0]	0.1510
		Jm. km Razem:	0.1510
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [151*4.5]	679.5000
		Jm. m2 Razem:	679.5000
1. 3.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [151*3.64]	549.6400
		Jm. m2 Razem:	549.6400
1. 4.	KNNR 00-06-0113-0400	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm [151*3.5]	528.5000
		Jm. m2 Razem:	528.5000
1. 5.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [151*3.56]	537.5600
		Jm. m2 Razem:	537.5600
1. 6.	KNNR 00-06-0309-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [151*3.5]	528.5000
		Jm. m2 Razem:	528.5000
1. 7.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm [151*0.5*2]	151.0000
		Jm. m2 Razem:	151.0000