

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                                       | Opis                                                                                                                                   | Suma             |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | <b>Element: Roboty przygotowawcze, ziemne.</b> |                                                                                                                                        |                  |
| 1. 1. | KNNR<br>00-01-0111-0100                        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.<br>[ .2771 ]          | 0.2771           |
|       |                                                | Jm. km                                                                                                                                 | Razem: 0.2771    |
| 1. 2. | KNNR<br>00-06-0103-0300                        | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>[ 1083+426 ] | 1509.0000        |
|       |                                                | Jm. m2                                                                                                                                 | Razem: 1509.0000 |
| 2.    | <b>Element: Roboty nawierzchniowe.</b>         |                                                                                                                                        |                  |
| 2. 1. | KNNR<br>00-06-0107-0100                        | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm<br>[ (1083+277*2*0.16)*0.1 ]   | 117.1640         |
|       |                                                | Jm. m3                                                                                                                                 | Razem: 117.1640  |
| 2. 2. | KNNR<br>00-06-0308-0100                        | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)<br>[ 1083+277*0.08 ]                     | 1105.1600        |
|       |                                                | Jm. m2                                                                                                                                 | Razem: 1105.1600 |
| 2. 3. | KNNR<br>00-06-0309-0200                        | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)<br>[ 1083 ]                            | 1083.0000        |
|       |                                                | Jm. m2                                                                                                                                 | Razem: 1083.0000 |
| 2. 4. | KNNR<br>00-06-0204-0100                        | Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm<br>[ 426 ]                                                                          | 426.0000         |
|       |                                                | Jm. m2                                                                                                                                 | Razem: 426.0000  |