
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa estetyki i dostępności parku gminnego w Tarłowie poprzez jego rewitalizację

ADRES INWESTYCJI : Tarłów dz. nr ew. 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1709; 27-515 Tarłów

INWESTOR : Gmina Tarłów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Gardian

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	9
2	ROBOTY BUDOWLANE	10	24

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Demontaż koszy na śmieci wraz ze złożeniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 12,00	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
2 d.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Demontaż ławek parkowych wraz ze złożeniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wsp. R=1,5 12,00	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
3 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej (kostka do ponownego ułożenia) 209,00	m ² m ²	 209,00	
				RAZEM	209,00
4 d.1	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie nawierzchni schodów terenowych z kostki brukowej (kostka do ponownego ułożenia) 3,90	m ² m ²	 3,90	
				RAZEM	3,90
5 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży chodnikowych (obrzeża do ponownego ułożenia) 220,00+18,50	m m	 238,50	
				RAZEM	238,50
6 d.1	kalk. własna	Demontaż stołu pod wiaty wraz ze złożeniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	kalk. własna	Demontaż ławek spod wiaty wraz ze złożeniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (kostka brukowa i obrzeża chodnikowe nie nadające się do ponownego ułożenia) samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 2,70	m ³ m ³	 2,70	
				RAZEM	2,70
9 d.1	cena zakładowa	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.8	m ³ m ³	 2,70	
				RAZEM	2,70
2		ROBOTY BUDOWLANE			
10 d.2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż koszy na śmieci - parametry wg projektu 12,00	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
11 d.2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż ławek parkowych - parametry wg projektu. Wsp. R=2 12,00	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
12 d.2	kalk. własna	Malowanie wiaty drewnianej dla rowerów 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nowego stołu pod wiatę rowerową 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nowych ławek pod wiatę rowerową 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie obrzeży betonowych nakładką gumową 146,00	m m	 146,00	
				RAZEM	146,00
16 d.2	kalk. własna	Wykonanie i pielęgnacja 2 klombów z obsadzeniem krzewami oraz bylinami 1,00	kpl. kpl.	 1,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (90% kostki z odzysku)	m ²		
d.2	0511-03	209,00	m ²	209,00	
				RAZEM	209,00
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (90% kostki z odzysku) - schodki terenowe. Wsp. R=1,5	m ²		
d.2	0511-03	3,90	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
19	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (90% obrzeży z odzysku)	m		
d.2	0407-05	220,00+18,50	m	238,50	
				RAZEM	238,50
20		Dostawa i montaż wiaty edukacyjnej wraz z dwoma ławostołami, panelem interaktywnym oraz grami edukacyjnymi - parametry wg projektu	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21		Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej - parametry wg projektu	szt.		
d.2	kalk. własna	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22		Dostawa i montaż tablicy typu witacz - parametry wg projektu	szt.		
d.2	kalk. własna	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 2-31	Dostawa i montaż kierunkowskazu na słupie - parametry wg projektu	szt.		
d.2	0702-02	1,00	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
24		Prace porządkowe w terenie po wykonanych robotach budowlanych	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00